

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. März 2019, 19:32

Hast du eine Patchliste für die DSDT.aml verwendet?

Ich habe diesen Patch verwendet für den Kartenleser.

Code

```
1. # Patch for O2Micro SD Card Reader
2. into device label PXSX parent_label RP06 insert
3. begin
4. Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
5. {\n
6. If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n
7. Return (Package())\n
8. {\n
9. "AAPL,slot-name",\n
10. "Built-in",\n
11. "device-type", Buffer() { "Media Controller" },\n
12. "model", Buffer() { "O2 Micro SD Card Reader" },\n
13. "compatible", Buffer() { "pci14e4,16bc" },\n
14. }\n
15. }\n
16. end;
```

Alles anzeigen

Eventuell ist RP06 nicht richtig bei deinem Laptop. Man könnte die Properties auch in der Properties.aml ergänzen wenn man herausbekommt auf welcher RPXX der Kartenleser hängt.

