

Erledigt Feintuning notwendig?

Beitrag von „karacho“ vom 28. Oktober 2019, 17:09

Dann mountest du jetzt deine EFI Partition von der du gebootet hast, öffnest den Ordner /EFI/CLOVER, klickst mit der rechten Maustaste auf die config.plist und dann auf Öffnen mit->Clover Configurator. Da in der Section ACPI siehst du 'Liste von Patches'...klick auf die DropdownListe und wähle den Patch aus, wie es in der USB Port Patching Anleitung beschrieben ist. Bsp. Wichtig ist, dass du die Schritte nacheinander abarbeitest, wie es dort beschrieben steht. Der eine Controller von dir, wird oben in deinem Screenshot schon als XHC angezeigt. Diesen Rename brauchst du dann nicht. Du hast jedoch noch einen EHC2, da wählst du den Patch 'change EHC2 to EH02. EC0 to EC wie in meinem Beispiel brauchst du auch erstmal nicht. Dann Speichern und neu booten und mit Hackintool kontrollieren.

