

Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „bananaskin“ vom 2. Oktober 2021, 20:24

[Hecatomb](#) , Hallo

bei dem USB-Mapping muß auch der gleiche SMBIOS-Typ eingetragen sein, sonst greift der Patch nicht....also der in der config.plist, muss auch beim Mapping stimmen.....siehe Bild...SMBIOS ist **iMac19,1**, im Mapping (info.plist ist **2x vorhanden**) ist **iMacPro1,1** eingetragen.

Ist USBPort-kext aktiv. darf in der config.plist der XhciPortLimit nicht mehr aktiv sein

