

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „GoodBye“ vom 26. August 2022, 13:56

Da war ich schon auf der richtigen spur:

Warum hast du das geändert ?



Boot Args fehlten auch komplett und CSR ist anders konfiguriert:

	Key	Data Type	Value
1	#csr-active-config (SiP enabled)	Data	00000000
2	#csr-active-config (macOS 10.13)	Data	FF030000
3	#csr-active-config (macOS 10.14/10.15)	Data	FF070000
4	#csr-active-config (macOS 11)	Data	67080000
5	#csr-active-config (macOS 12)	Data	EF0F0000
6	ForceDisplayRotationInEFI	Number	0
7	SystemAudioVolume	Data	46
8	boot-args	String	--v keepyms=1 debug=0x100 agdpmod=pikera #1000x0
9	csr-active-config	Data	00000000
10	prev-lang:kbd	String	de-DE-3
11	run-efi-updater	String	No

iMac20,1 als SmBios:



gut das es jetzt läuft, aber die Einstellungen zu ACPI und das bootarg e1000=0 passen eher zum ungeflashten i225 nach der Beschreibung von GitHub.