

Diverse Probleme mit Monterey

Beitrag von „JoeMacFox“ vom 4. Februar 2023, 13:23

Hallo,


Problem 1 ist mittlerweile (ohne bewusstes Zutun) verschwunden...

Problem 2 besteht nach wie vor

Problem 3 ist **gelöst**, ein "kleiner" Patch löst das Problem, beschrieben ist das ganze [hier](#)

Obwohl die Beschreibung nur für Big Sur ist, funktioniert dieser Patch auch genauso unter Monterey!

kurz zusammengefasst ist folgender Patch notwendig:



Arch	Identifier*	Base	Comment	Find	Replace	Mask	ReplaceMask	MinKer...	MaxKernel	Count	Limit	S...	Enabl...
x86_64	com.apple.driver.AppleAHCIPort		SATA-hotplug	40600200	00000000					1	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Identifizier = com.apple.driver.AppleAHCIPort

Find = 40600200

Replace = 00000000

Ein "hot-plug" SATA drive erscheint dann orange als "externes Volume" und ist auch "auswerfbar" (passt für mich)