

Diverse Probleme mit Monterey

Beitrag von „JoeMacFox“ vom 13. Januar 2023, 16:37

Hallo,

bin mittlerweile nach langem Zögern vom Mojave auf Monterey umgestiegen (clean install), bin dabei auch von Clover auf OC umgestiegen

dummerweise sehe ich ein paar Probleme:

1. Beim Starten mancher Programme kommt regelmässig "xyz ist eine aus dem Internet geladene App ..."
Unter Mojave kam diese Meldung einmal pro App, und meine Einstellungen wurden gespeichert
Unter Monterey kommt diese Meldung bei JEDEM start dieser Apps
2. Uhrzeit:
Wenn mein Rechner ausgeschaltet wird oder im Standby steht, dann bleibt die Uhrzeit stehen. Beim nächsten Start oder Aufwachen läuft er mit der "alten" Uhrzeit weiter. Er holt sich zwar manchmal die neue Uhrzeit vom Netz, das dauert aber teilweise mehrere Minuten. Manchmal erfolgt das aber erst dann, wenn ich "Uhrzeit" in den Systemeinstellungen per Admin-PW freischalte. Hab dazu schon im "Dortania-guide" gesucht, aber nichts gefunden. Es gibt zwar ein "RTCMemoryFixup.kext", das hat aber laut Doku nichts mit der Uhrzeit zu tun, sondern ist nur für das Memory im Uhr-Chip
3. Platten: ich habe in meinem Rechner mehrere Einschübe für SATA Platten. die SATA ports sind (immer schon) im BIOS als "eSATA" deklariert und funktionieren unter Mojave einwandfrei. Unter Monterey wird aber eine eingesteckte Platte nicht erkannt. Wenn ich mein (altes) Mojave unter **exakt demselben OC** starte, dann werden die Platten korrekt erkannt. Hängt also nicht (ausschliesslich) an meinem OC (Mojave und Monterey lieben auf zwei unterschiedlichen NVMEs)

bin für jeden Tip dankbar!

Beitrag von „JoeMacFox“ vom 4. Februar 2023, 13:23

Hallo,


Problem 1 ist mittlerweile (ohne bewusstes Zutun) verschwunden...

Problem 2 besteht nach wie vor

Problem 3 ist **gelöst**, ein "kleiner" Patch löst das Problem, beschrieben ist das ganze [hier](#)

Obwohl die Beschreibung nur für Big Sur ist, funktioniert dieser Patch auch genauso unter Monterey!

kurz zusammengefasst ist folgender Patch notwendig:



Arch	Identifier*	Base	Comment	Find	Replace	Mask	ReplaceMask	MinKernel	MaxKernel	Count	Limit	S...	Enabl...
x86_64	com.apple.driver.AppleAHCIPort		SATA-hotplug	40600200	00000000					1	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Identifizier = com.apple.driver.AppleAHCIPort

Find = 40600200

Replace = 00000000

Ein "hot-plug" SATA drive erscheint dann orange als "externes Volume" und ist auch "auswerfbar" (passt für mich)

Beitrag von „holgersen“ vom 8. Februar 2023, 23:24

Hatte auch 2 Rechner mit dem GBA Z390 M Gaming + 9700/9900 im Einsatz und keines der Probleme 1 + 2. Zu 3 kann ich nichts sagen, da ich meine SATAs immer fest verbaut habe und Hot plug etc. nicht nutze.

MacOS waren Big Sur und zuletzt Ventura, aber jeweils komplett unauffällig. Sollte also mit Monterey auch klappen.

Lad mal Deine EFI hoch...